

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

Nowy kod CPV 45210000-02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU SZKOLNEGO (KORYTARZA I  
MODUŁÓW MIESZKALNYCH NA Ip i IIp )

ADRES INWESTYCJI: 57-441 BOŻKÓW Bożków 89a

NAZWA INWESTORA: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W  
BOŻKOWIE

ADRES INWESTORA: 57-441 BOŻKÓW Bożków 98a

BRANŻE: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Zygmunt Kurc

DATA OPRACOWANIA: 20-04-2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST WYCENA PRAC REMONTOWYCH  
W BUDYNKU INTERNATU SZKOŁY- ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA  
ROLNICZEGO W BOŻKOWIE.**

BUDYNEK ZLOKALIZOWANY JEST NA DZIAŁCE NR 826/16 W BOŻKOWIE 89A  
BUDYNEK POŁĄCZONY JEST FUNKCJONALNIE Z BUDYNKIEM SZKOŁY NA WSZYSTKICH TRZECH  
POZIOMACH -ŁACZNIKIEM W OBRĘBIE KTÓREGO ZNAJDUJE SIĘ DŹWIG OSOBOWY.

BUDYNEK INTERNATU TO BUDYNEK TRZYKONDYGNACYJNY, PODPIWNICZONY.  
BUDYNEK POSIADA ODRĘBNĄ KLATKĘ SCHODOWĄ I WEJŚCIE OD STRONY PODWÓRZA SZKOLNEGO.  
BUDYNEK JEST PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - POSIADA POCHYLNIE DLA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DŹWIG OSOBOWY OBSŁUGUJĄCY WSZYSTKIE KONDYGNACE INTERNATU.  
BUDYNEK WYKONANY W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ ZE STROPAMI ŻELBETOWYMI PREFABRYKOWANYMI.  
WYKOŃCZENIE ŚCIAN TYNKI GIPSOWE I CEMENTOWO-WAPIENNE ORAZ PŁYTY GIPSOWO KARTONOWE.  
TYNKI MAŁOWANE FARBAMI EMULSYJNYMI, POMIESZCZENIA SANITARNE Z OKŁADZINAMI Z PŁYTEK  
CERAMICZNYCH DO WYSOKOŚCI 2 m.  
POSADZKI - KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE - Z PŁYTEK  
GRESOWYCH I TERAKOTY.  
W MODUŁACH MIESZKALNYCH PODŁOGI Z PARKIETU ORAZ PANELI PODŁOGOWYCH.  
STOLARKA DRZWIOWA DO MODUŁÓW MIESZKALNYCH - TYPOWA PŁYTOWA , DRZWI WEJŚCIOWE DO  
BUDYNKU ORAZ PRZEGRODY NA KORYTARZACH - STOLARKA PVC SZKLONA SZKŁEM ZESPOLONYM.  
OBIEKT WYPOSAŻONY W INSTALACJE WOD-KAN., ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE ORAZ MONITORING.

Z POWODY INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ INTERNAT WYMAGA WYKONANIA NAPRAW  
( CZEŚCIOWEJ WYMIANY ) STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ WYKONANIA NOWYCH POWŁOK MALARSKICH  
NA SUFITACH I ŚCIANACH.

Z POWODU ZNA CZNEGO WYEXPLOATOWANIA PODŁÓG (PARKIETÓW W MODUŁACH MIESZKALNYCH)  
ZAPLANOWANO UŁOŻENIE PANELI PODŁOGOWYCH O PODWYŻSZONEJ ODPORNOSCI NA ŚCIERANIE.

REMONT INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE I p II p

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: REMONT INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE I p II p</b>					
<b>1</b>		<b>REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU I p</b>			
<b>1.1</b>		<b>PRACE MALARSKIE</b>			
d.1.1	analiza indywidualna	WYNOŚNIENIE ( I WNOŚNIENIE PO ZAKOŃCZENIU PRAC) MEBLI Z REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ INTERNATU. PRZYJĘTO 2 r-g / pomieszczenie	szt.		
		1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3	szt.	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
d.1.1	analiza indywidualna	OCZYSZCZENIE GRZEJNIKÓW W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH INTERNATU Z CZĘŚCIOWYM ZDEMONTOWANIEM OBUDOWY PANELI GRZEWCZYCH PRZYJĘTO 0,5 r-g / pomieszczenie	szt.		
		1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3	szt.	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		{MODUŁ B23}	m2	0,000	
		{pokój} 3,20 * 4,04 + 1,12 * 2,00	m2	15,168	
		{łazienka } 1,69 * 1,86	m2	3,143	
		{MODUŁ B22}	m2	0,000	
		{pokój} 4,01 * 4,54 + 1,92 * 1,56	m2	21,201	
		{łazienka} 1,47 * 1,43	m2	2,102	
		{MODUŁ B21}	m2	0,000	
		{pokój} 4,53 * 4,16 + 2,76 * 1,88	m2	24,034	
		{łazienka } 1,62 * 1,74	m2	2,819	
		{MODUŁ B19}	m2	0,000	
		{pokój} 4,16 * 6,33	m2	26,333	
		{MODUŁ B17 , B18}	m2	0,000	
		{przedpokój} 2,61 * 2,19	m2	5,716	
		{pokój I} 4,43 * 3,22	m2	14,265	
		{pokój II} 4,17 * 5,98	m2	24,937	
		{łazienka} 1,82 * 1,26	m2	2,293	
		{wc} 1,82 * 1,25	m2	2,275	
		{MODUŁ B15 B16}	m2	0,000	
		{przedpokój} 2,60 * 2,21	m2	5,746	
		{pokój I} 4,23 * 2,95	m2	12,479	
		{pokój II} 4,30 * 5,69	m2	24,467	
		{łazienka} 1,88 * 1,28	m2	2,406	
		{wc} 1,60 * 1,23	m2	1,968	
		{MODUŁ B13 B14}	m2	0,000	
		{przedpokój} 2,61 * 2,34	m2	6,107	
		{pokój I} 4,33 * 5,74	m2	24,854	
		{pokój II} 4,37 * 2,96	m2	12,935	
		{łazienka} 1,88 * 1,26	m2	2,369	
		{wc} 1,57 * 1,26	m2	1,978	
		{KORYTARZ} 2,65 * 2,69 + 0,66 * 1,11 + 2,62 * 20,30 - 0,35 * 0,48 - 1,28 * 0,31 - 0,65 * 0,24	m2	60,326	
				<b>RAZEM</b>	<b>299,921</b>
d.1.1	KNR 2-02 0925 -01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		{MODUŁ B23}	m2	0,000	
		{pokój} 1,57 * 1,48	m2	2,324	
		{MODUŁ B22}	m2	0,000	
		{pokój} 1,47 * 2,17	m2	3,190	
		{MODUŁ B21}	m2	0,000	
		{pokój} 1,47 * 2,17	m2	3,190	
		{MODUŁ B19}	m2	0,000	
		{pokój} 1,47 * 2,17	m2	3,190	
		{MODUŁ B17 , B18}	m2	0,000	
		{pokój I} 2,03 * 2,17	m2	4,405	
		{pokój II} 2,03 * 2,17	m2	4,405	
		{MODUŁ B15 B16}	m2	0,000	
		{pokój I} 2,08 * 2,03	m2	4,222	
		{pokój II} 2,09 * 2,03	m2	4,243	
		{MODUŁ B13 B14}	m2	0,000	
		{pokój I} 2,03 * 2,08	m2	4,222	



REMONT INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE I p II p

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,62 + 1,74) * 2 * 1,40	m2	9,408	
		MODUŁ B 19			
		(6,33 + 4,16) * 2 * 3,38 - {MINUS OTWORY} (1,48 * 2,17 + 0,9 * 2,02)	m2	65,883	
		MODUŁ B17, B18			
		PRZEDPOKÓJ			
		(2,61 + 2,19) * 2 * 3,39 - 0,9 * 2,02 * 2 - 0,8 * 2,02 * 2	m2	25,676	
		POKÓJ I			
		(4,43 + 3,22) * 2 * 3,39 - 0,9 * 2,02	m2	50,049	
		POKÓJ II			
		(4,17 + 5,98) * 2 * 3,39 - 2,03 * 2,17 - 0,9 * 2,02	m2	62,594	
		ŁAZIENKA			
		(1,82 + 1,26) * 2 * 1,34	m2	8,254	
		WC			
		(1,82 + 1,26) * 2 * 1,36	m2	8,378	
		MODUŁ B 15, B16			
		PRZEDPOKÓJ			
		(2,21 + 2,60) * 2 * 3,28 - {MINUS OTWORY} (0,90 * 2,02 * 3 + 0,80 * 2,02 * 2)	m2	22,868	
		POKÓJ I			
		(2,95 + 4,23) * 2 * 3,28 - {MINUS OTWORY} (2,09 * 2,03 + 0,90 * 2,02)	m2	41,040	
		POKÓJ II			
		(4,30 + 5,69) * 2 * 3,28 - {MINUS OTWORY} (2,08 * 2,03 + 0,90 * 2,02)	m2	59,494	
		ŁAZIENKA			
		(1,88 + 1,28) * 2 * 1,23	m2	7,774	
		WC			
		(1,60 + 1,23) * 2 * 1,23	m2	6,962	
		MODUŁ B 13, B 14			
		PRZEDPOKÓJ			
		(2,61 + 2,31) * 2 * 3,28 - {MINUS OTWORY} (0,9 * 2,02 * 3 + 0,8 * 2,02 * 2)	m2	23,589	
		POKÓJ I			
		(4,33 + 5,74) * 2 * 3,28 - {MINUS OTWORY} (0,9 * 2,02 + 2,03 * 2,08)	m2	60,019	
		POKÓJ II			
		(4,37 + 2,96) * 2 * 3,28 - {MINUS OTWORY} (0,90 * 2,02 + 2,03 * 2,09)	m2	42,024	
		ŁAZIENKA			
		(1,88 + 1,26) * 2 * 1,24	m2	7,787	
		WC			
		(1,57 + 1,26) * 2 * 1,24	m2	7,018	
		KORYTARZ			
		(2,62 + 2,65) * 2 * 3,30 + 0,66 * (2 * 2,22 + 1,11) - {MINUS OTWORY} (1,56 * 2,08 * 2 + 1,11 * 2,22)	m2	29,491	
		(20,30 * 2 * 3,38 + 2,67 * 3,38) - {MINUS OTWORY} (1,56 * 2,08)	m2	143,008	
		{PORTAL} (0,31 + 0,24) * 2 * 2,78 + (3,29 - 2,78) * 2,67 * 2	m2	5,781	
		{MINUS OTWORY DRZWIOWE} - (0,90 * 2,03 * 8)	m2	-14,616	
		{OŚCIEŻA DRZWI} (0,90 + 2,03 * 2) * 0,24 * 3 + (0,92 + 2,01 * 2) * 0,53 * 3 + (0,90 + 2 * 2,03) * 0,38 * 2	m2	15,195	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 068,513</b>
7	KNR-W 2-02 d.1.1 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich analogia- malowanie ścian m lakierem akrylowym bezbarwnym jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami tynków	m2		
		{przyjęto malowanie 50% powierzchni ścian malowanych} 1068,513	m2	1 068,513	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 068,513</b>
8	KNR 4-01 1209 d.1.1 -10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami MALOWANIE OŚCIEŻNIC METALOWYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH DO MODUŁÓE MIESZKALNYCH	m2		
		MODUŁ B 23			
		0,9 * 2,01	m2	1,809	
		MODUŁ B 22			
		0,9 * 2,00	m2	1,800	

REMONT INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE I p II p

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		MODUŁ B 21 0,9 * 2,00	m2	1,800	
		MODUŁ B 19 0,9 * 2,00	m2	1,800	
		MODUŁ B 117 B 18 3 * 0,9 * 2,00 + 2 * 0,8 * 2,00	m2	8,600	
		MODUŁ B13 B14 3 * 0,9 * 2,00 + 2 * 0,8 * 2,00	m2	8,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,409</b>
9 d.1.1	KNR BC-02 0313-01	Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL 2000o wym. 6x6 mm ANALOGIA - wymiana uszczelnień Z SILIKONU przy brodzikach i kabinach natryskowych	m		
		MODUŁ B 17, B18 2 * 0,9 + 2 * 1,80	m	5,400	
		MODUŁ B 13 B 14 2 * 0,77 + 1,24	m	2,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,180</b>
10 d.1.1	KNR 4-01 1215 -08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		{obmiar jak powierzchnia korytarz } 60,326	m2	60,326	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,326</b>
<b>1.2</b>		<b>POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH</b>			
11 d.1.2	KNR 2-02 0609 -03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa analogia - ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr 4 mm	m2		
		{obmiar jak ułożenie paneli podłogowych} 86,589	m2	86,589	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,589</b>
12 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych UŁOŻENIE PANELI NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE Z PARKIETU	m2		
		MODUŁ B15 B 16 PRZEDPOKÓJ I POKOJE 2,60 * 2,21 + 4,23 * 2,95 + 4,30 * 5,69	m2	42,692	
		MODUŁ B 13 B 14 PRZEDPOKÓJ I POKOJE 2,61 * 2,34 + 4,33 * 5,74 + 4,37 * 2,96	m2	43,897	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,589</b>
<b>2</b>		<b>REMONT POMIESZCZEN INTERNATU II p</b>			
<b>2.1</b>		<b>PRACE MALARSKIE</b>			
13 d.2.1	analiza indywidualna	WYNOSZENIE ( I WNOSZENIE PO ZAKOŃCZENIU PRAC) MEBLI Z REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ INTERNATU. PRZYJĘTO 2 r-g / pomieszczenie	szt.		
		3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
14 d.2.1	analiza indywidualna	OCZYSZCZENIE GRZEJNIKÓW W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH INTERNATU Z CZĘŚCIOWYM ZDEMONTOWANIEM OBUDOWY PANELI GRZEWCZYCH PRZYJĘTO 0,5 r-g / pomieszczenie	szt.		
		3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
15 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		MODUŁ B34, B 35 PRZEDPOKÓJ 2,61 * 1,90	m2	4,959	
		POKÓJ I 3,30 * 4,06	m2	13,398	
		POKÓJ II 4,89 * 3,84 + 2,24 * (4,89 - 2,84)	m2	23,370	
		WC (1,80 * 1,27)	m2	2,286	
		ŁAZIENKA 1,79 * 1,26	m2	2,255	
		MODUŁ B 32 B 33 PRZEDPOKÓJ 1,85 * 2,60	m2	4,810	
		POKÓJ I 4,31 * 6,06	m2	26,119	

REMONT INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE I p II p

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		POKÓJ II 4,02 * 3,31	m2	13,306	
		WC 1,81 * 1,25	m2	2,263	
		ŁAZIENKA 2,06*1,25 MODUŁ B31 B 30 PRZEDPOKÓJ 1,85 * 2,60	m2	4,810	
		POKÓJ I 4,18 * 3,55	m2	14,839	
		POKÓJ II 4,17*6,33 ŁAZIENKA 2,19*1,25 WC 1,80 * 1,26	m2	2,268	
		MODUŁ B 28 B 29 PRZEDPOKÓJ 2,25 * 2,62	m2	5,895	
		POKÓJ I 4,17 * 5,98	m2	24,937	
		POKÓJ II 4,45 * 3,22	m2	14,329	
		ŁAZIENKA 1,80 * 1,26	m2	2,268	
		WC 1,80 * 1,26	m2	2,268	
		MODUŁ B26 B27 PRZEDPOKÓJ 2,58 * 2,33	m2	6,011	
		POKÓJ I 4,25 * 5,74	m2	24,395	
		POKÓJ II 4,36 * 2,98	m2	12,993	
		ŁAZIENKA 1,86 * 1,26	m2	2,344	
		WC 1,22 * 1,52	m2	1,854	
		MODUŁ B 24 B 25 PRZEDPOKÓJ 2,39 * 2,62	m2	6,262	
		POKÓJ I 4,36 * 5,74	m2	25,026	
		POKÓJ II 4,32 * 2,99	m2	12,917	
		ŁAZIENKA 1,81 * 1,29	m2	2,335	
		WC 1,53 * 1,22	m2	1,867	
		KORYTARZ 2,65 * 2,69 + 2,69 * 20,06	m2	61,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,474</b>
16 d.2.1	KNR 2-02 0925 -01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		MODUŁ B34, B35 2,17 * 1,48 * 2	m2	6,423	
		MODUŁ B32, B33 2,17 * 1,47 * 2	m2	6,380	
		MODUŁ B30, B31 1,47 * 2,17 * 2	m2	6,380	
		MODUŁ B 28, B29 2,17 * 2,02 * 2	m2	8,767	
		MODUŁ B 26, B 27 2,09 * 2,04 * 2	m2	8,527	
		MODUŁ B 24, B 25 2,09 * 2,04 * 2	m2	8,527	

REMONT INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE I p II p

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{KORYTARZ} {DRZWI OSZKLONE} 1,56 * 2,08 * 2	m2	6,490	
				RAZEM	51,494
17 d.2.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ SUFITY OBMIAR JAK ZABEZPIECZENIE PODŁÓG FOLIĄ	m2		
		321,474	m2	321,474	
				RAZEM	321,474
18 d.2.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem MALOWANIE ŚCIAN KORYTARZA I MODUŁÓW MIESZKALNYCH	m2		
		(2,64 + 2,69) * 2 * 3,06 - {MINUS DRZWI} (1,56 * 2,08 * 2 + 1,11 * 2,22) + (2,69 + 20,06 * 2) * 3,24 - {MINUS DRZWI} (1,56 * 2,08) + {plus ściany portalu} (0,29 + 0,27) * 2,50 * 2 + (3,24 - 2,50) * 2,69 * 2 MODUŁ B34, B35 PRZEDPOKÓJ	m2	165,907	
		(2,61 + 1,90) * 2 * 2,96 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 * 3 - 0,8 * 2,02 * 2 POKÓJ I	m2	18,013	
		(4,06 + 3,30) * 2 * 2,96 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 - 2,17 * 1,48 POKÓJ II	m2	38,542	
		(4,89 + 3,84 + 2,84 + 2,24 + 2,05 + (3,82 + 2,24)) * 2,96 - {MINUS OTWORY} 2,17 * 1,48 - 0,9 * 2,02 ŁAZIENKA	m2	59,854	
		(1,79 + 1,26) * 2 * 1,04 WC	m2	6,344	
		(1,80 + 1,27) * 2 * 0,40 MODUŁ B32, B33 PRZEDPOKÓJ	m2	2,456	
		(1,85 + 2,60) * 2 * 3,03 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 * 3 - 0,8 * 2,02 * 2 POKÓJ I	m2	18,281	
		(4,02 + 3,31) * 2 * 2,94 - {MINUS OTWORY} 2,17 * 1,47 - 0,9 * 2,02 POKÓJ II	m2	38,093	
		(4,31 + 6,06) * 2 * 2,97 - {MINUS OTWORY} 2,17 * 1,47 - 0,9 * 2,02 ŁAZIENKA	m2	56,590	
		(2,06 + 1,25) * 2 * 1,03 WC	m2	6,819	
		(1,81 + 1,25) * 2 * 0,55 MODUŁ B 30, B 31 PRZEDPOKÓJ	m2	3,366	
		(1,85 + 2,60) * 2 * 3,03 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 * 3 - 0,8 * 2,02 * 2 POKÓJ I	m2	18,281	
		(4,18 + 3,55) * 2 * 3,03 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 - 2,17 * 1,48 POKÓJ II	m2	41,814	
		(4,17 + 6,33) * 2 * 3,03 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 - 2,17 * 1,48 ŁAZIENKA	m2	58,600	
		(2,19 + 1,25) * 2 * 1,09 WC	m2	7,499	
		(1,80 + 1,26) * 2 * 1,15 MODUŁ B29, B 28 PRZEDPOKÓJ	m2	7,038	
		(2,25 + 2,62) * 2 * 3,41 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 * 3 - 0,8 * 2,02 * 2 POKÓJ I	m2	24,527	
		(4,17 + 5,98) * 2 * 3,49 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 - 2,17 * 2,02 POKÓJ II	m2	64,646	
		(4,45 + 3,22) * 2 * 3,49 - {MINUS OTWORY} 2,18 * 2,02 - 0,9 * 2,02 ŁAZIENKA	m2	47,315	
		(1,80 + 1,26) * 2 * 1,41	m2	8,629	



REMONT INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE I p II p

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		WC (1,80 + 1,26) * 2 * 1,41	m2	8,629	
		MODUŁ B 26, B27 PRZEDPOKÓJ (2,58 + 2,33) * 2 * 3,23 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 * 3 - 0,8 * 2,02 * 2	m2	23,033	
		POKÓJ I (4,25 + 5,74) * 2 * 3,23 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 - 2,09 * 2,04	m2	58,454	
		POKÓJ II (4,36 + 2,98) * 2 * 3,29 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 - 2,09 * 2,04	m2	42,216	
		ŁAZIENKA (1,86 + 1,26) * 1,17	m2	3,650	
		WC (1,22 + 1,52) * 2 * 1,14	m2	6,247	
		MODUŁ B 24, B 25 PRZEDPOKÓJ (2,39 + 2,62) * 2 * 3,26 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 * 3 - 0,8 * 2,02 * 2	m2	23,979	
		POKÓJ I (4,36 + 5,74) * 2 * 3,26 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 - 2,09 * 2,04	m2	59,770	
		POKÓJ II (4,32 + 2,99) * 2 * 3,26 - {MINUS OTWORY} 0,9 * 2,02 - 2,09 * 2,04	m2	41,580	
		ŁAZIENKA (1,81 + 1,29) * 2 * 1,23	m2	7,626	
		WC (1,53 + 1,22) * 2 * 1,16	m2	6,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>974,178</b>
19 d.2.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich analogia- malowanie 50% pow. ścian m lakierem akrylowym bezbarwnym jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami tynków	m2		
		974,178 * 0,5	m2	487,089	
				<b>RAZEM</b>	<b>487,089</b>
20 d.2.1	KNR 4-01 1215 -08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		{obmiar jak powierzchnia korytarza} 61,090	m2	61,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,090</b>
21 d.2.1	KNR 5-08 0309 -06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem analogia - wymiana uszkodzonego gniazda w łazience modułu B32 33	szt.		
		{ gniazdo wtyczkowe w łazience modułu B 32 33} 1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22 d.2.1	KNR BC-02 0313-01	Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL 2000o wym. 6x6 mm ANALOGIA - wymiana uszczelnień Z SILIKONU przy brodzikach i kabinach natryskowych	m		
		MODUŁ B 34, B 35 2 * 0,9	m	1,800	
		MODUŁ B 32, B 33 2 * 0,8	m	1,600	
		MODUŁ B 30, B 31 2 * 0,9	m	1,800	
		MODUŁ B 28 B 29 2 * 0,9	m	1,800	
		MODUŁ B 26 B 27 0,77 + 1,24	m	2,010	
		MODUŁ B 24 B 25 2 * 0,75 + 1,27	m	2,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,780</b>
<b>2.2</b>		<b>WYMIANA USZKODZONEJ STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			
23 d.2.2	KNNR 3 0702- 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających drzwi wewnętrzne w modułach mieszkalnych B 34,35 B 30,31 B 24-25 B 32 33 drzwi pełne "90"	m2		
		{drzwi wewnętrzne w module B34,35} 0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
		{drzwi wewnętrzne w module B32 33} 0,9 * 2,05 * 1	m2	1,845	

REMONT INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE I p II p

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{drzwi wewnętrzne w module B30,31} 0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
		{drzwi wewnętrzne w module B24,25} 0,9 * 2,05 * 1	m2	1,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,070</b>
24 d.2.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych drzwi wejściowe do modułów mieszkalnych B34,35 B 30,31 B24-25	m2		
		{drzwi wejściowe do modułu B34,35} 0,9 * 2,05	m2	1,845	
		{drzwi wejściowe do modułu B30,31} 0,9 * 2,05	m2	1,845	
		{drzwi wejściowe do modułu B24,25} 0,9 * 2,05	m2	1,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,535</b>
25 d.2.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych drzwi wewnętrzne lokalowe w modułach mieszkalnych B 34,35 B 30,31 B 24-25 B 32 33 drzwi łazienkowy z małą szybą mleczną i kratką wentylacyjną	m2		
		{drzwi wewnętrzne w module B30,31} 0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,280</b>
<b>2.3</b>		<b>POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH</b>			
26 d.2.3	KNNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa analogia - ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr 4 mm	m2		
		{obmiar jak ułożenie paneli podłogowych} 87,604	m2	87,604	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,604</b>
27 d.2.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych UŁOŻENIE PANELI NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE Z PARKIETU	m2		
		MODUŁ B24, B 25 PRZDPOKÓJ I POKOJE 2,39 * 2,62 + 4,36 * 5,74 + 4,32 * 2,99	m2	44,205	
		MODUŁ B 26 B27 PRZEDPOKÓJ I POKOJE 2,58 * 2,33 + 4,25 * 5,74 + 4,36 * 2,98	m2	43,399	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,604</b>
<b>3</b>		<b>MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ I WIATROLAPU</b>			
28 d.3	KNNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6,62 * 2,70 * 2 + 2,45 * 1,78 + 0,67 * 1,35	m2	41,014	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,014</b>
29 d.3	KNNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		{okna latki schodowej} 1,34 * (4,49 + 2,45) + 1,34 * (5,22 + 3,00)	m2	20,314	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,314</b>
30 d.3	KNNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		2,70 * 6,62 * 2 + 2,70 * 6,62	m2	53,622	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,622</b>
31 d.3	KNNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa	m2		
		(6,62 + 2,70 + 6,62) * 10,31 - {minus okna} (1,34 * 6,94 + 1,35 * 8,22)	m2	143,945	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,945</b>
32 d.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni WIATROLAP	m2		
		{ściany} (2,70 + 1,78 + 2,45 + 2,70) * 2,16 - {minus drzwi} (1,35 * 2,08 + 1,48 * 2,08 + 0,8 * 2,00)	m2	13,314	
		{sufit} 1,78 * 2,70 + 0,67 * 1,35	m2	5,711	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,025</b>
33 d.3	KNNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich analogia- malowanie 50% pow. ścian m lakierem akrylowym bezbarwnym jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami tynków	m2		
		143,945 * 0,5	m2	71,973	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,973</b>
34 d.3	KNNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych analogia - mycie posadzek i schodów na klatce schodowej	m2		
		{klatka schodowa} 41,014 + {holl} 5,711	m2	46,725	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,725</b>

REMONT INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOŻKOWIE I p II p

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		<b>USUNIĘCIE GRUZU /ZDEMONTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			
35 d.4	KNR 4-04 1105 -01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km wraz z kosztem składowania na wysypisku	m3		
		{materiał ze zdemontowanej stolarki drzwiowej} 2,00	m3	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU I p		3
2 REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU II p		6
3 MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ I WIATROŁAPU		10
4 USUNIĘCIE GRUZU /ZDEMONTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		11
Spis treści		12